CZĘŚĆ PRZEZNACZONA NA ŚWIETLICĘ

CZĘŚĆ USŁUGOWA

wykucie nowego otworu wraz z montażem nadproża z belek stalowych C160

wykonanie podestu i schodów z kostki betonowej

docieplenie płytami styropianowymi EPS 70-040 FASADA gr. 12 cm

podest betonowy do likwidacji

podest betonowy do likwidacji, wykonanie podestu z kostki betonowej

docieplenie płytami ogniochronnymi z wełny kamiennej np.: PAROC FPS 17 grubości 12 cm

okno przeznaczone do likwidacji, otwór należy zamurować

projektowane kominy wentylacyjne prefabrykowane np IBF ustawiane na stropie

podniesienie drzwi do projektowanego poziomu posadzki - podwyższenie istniejącego otworu, demontaż oraz montaż nowych drzwi

zamurowanie otworu okiennego

w celu wykonania otworów drzwiowych - wyburzenia fragmentów ścian, podwyższenie ist. otworów, demontaż nadproży oraz montaż nowych nadproży C160

wymiana okien na stałe naświetla o klasie odp. ogniowej E30, powiększenie otworów poprzez wyburzenie części podokienników

przeniesienie wyposażenia na wysokości dostosowane do nowego poziomu posadzki

podniesienie drzwi do projektowanego poziomu posadzki - powiększenie istniejących otworów, demontaż oraz ponowny montaż drzwi

granica działki nr ew. 179

0.2	świetlica
84,30 m²	gres

0.3	wc
3,10 m²	gres

0.4	wiatrołap
3,00 m²	gres

0.5	świetlica
64,80 m²	gres

0.6	wc
2,60 m²	gres

0.7	wc
3,90 m²	gres

0.8	kotłownia
4,00 m²	gres

0.9	zaplecze świetlicy
9,90 m²	gres

0.10	wiatrołap
2,70 m²	gres

0.11	pomieszczenie usługowe posadzka betonowa
42,18 m²	

0.12	zaplecze
20,58 m²	posadzka betonowa

0.13	wc
1,84 m²	gres

0.14	pom. gospodarcze
3,58 m²	gres

0.1	wiatrołap
3,00 m²	gres

częściowe zamurowanie otworów drzwiowych w celu zamontowania w nich okien z wykorzystaniem istniejących nadproży

poszerzenie istniejącego otworu, montaż drzwi wraz z nadprożem z belek stalowych C160

okna do wymiany, powiększenie otworów zgodnie z rys. "Przekrój A-A", likwidacja nadproży okiennych i montaż nowych nadproży z belek stalowych C160

drewniana konstrukcja sceny do likwidacji

podest betonowy do likwidacji, wykonanie podestu i schodów z kostki betonowej

wymiana drzwi, podwyższenie otworu do pożądanej wysokości oraz montaż nadproża z belek stalowych C160

podest betonowy do likwidacji, wykonanie podestu i schodów z kostki betonowej

LEGENDA:

- projektowane ściany i otwory lub ich części przeznaczone do zamurowania
- istniejące ściany
- części istniejących ścian przeznaczone do wyburzenia
- projektowane ocieplenie - styropian fasadowy gr. 12 cm
- elementy przeznaczone do rozbiórki

Temat: PRZEBUDOWA, REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWĄ ORAZ BUDOWA ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE I ZBIORNIKA NA GAZ PŁYNNY W MIEJSCOWOŚCI JADWISIN.

Inwestor: GMINA STRACHÓWKA, UL. C. K. NORWIDA 6, 05-282 STRACHÓWKA

Lokalizacja: Pow. wołomiński, Gm. Strachówka, wieś Jadwisin, dz. nr: 179

Nr ark.: A-2

Branża: ARCHITEKTURA

Skala: 1:50

Nazwa rysunku: RZUT PARTERU

Data: listopad 2012

Projektant: mgr inż. arch. Karolina Szerszenowicz upr. nr: MA/077/10 Podpis:

Sprawdzający: mgr inż. arch. Anna Siwińska upr. nr: WP-OIA/OKK/UpB/1/2009 Podpis:

Projektant: mgr inż. Paweł Branczewski upr. nr: MAZ/0084/POOK/08 Podpis:

ARCHIDESIGN Karolina Szerszenowicz
Ul. M. Kopernika 8A/36, 05-300 Mińsk Maz.
NIP: 822-187-60-25
kom. 608 55 18 44